

V cenové nabídce na kompletní rekonstrukci střechy Vnoučkova 515-521 Praha 4 požadujeme:

1. hydroizolační vrstvu na bázi flexibilních polyolefinů (FPO/TPO) v tl. min. 1,5mm
2. Demontáž stávající skladby až na původní asfaltovou hydroizolaci + likvidace odpadu.
3. Nová parozábrana z modifikovaného asfaltového pasu tl. 4,0 mm.
4. Zateplení kombinací EPS 100 S a 150 S v celkové tloušťce 200mm (100+100mm)
5. Nové odvětrávací hlavice typu lomanco + nové odvětrávací komínky kanalizace.
6. Zrušení odvětrání suterénu (7 x dvojice azbestocementových trubek na podstavci)
7. Dozateplení střech strojoven EPS 100 S tl. 100 mm včetně nové hydroizolace, nové okapové žlaby a svody na střechy strojoven
8. Výměna části odvodňovacího potrubí střech - část prostupující nosnou konstrukci střechy - v posledním patře cca 1 m pod stropem napojení do původního litinového svislého svodu
9. Nový střešní rozvod hromosvodu včetně zprávy o výměně od revizního technika
10. Demontáž starých stožárů antén
11. Zateplení atiky bez tepelného mostu
12. Přípravu na fotovoltaické panely