

# VÝTAHY-POLÁK S.R.O.

mobil: 602 123 876

tel. : 466 411 078

## NABÍDKA NA MODERNIZACI VÝTAHU

### Cenová nabídka

Vážení obchodní přátelé,

na základě poptání na modernizaci – rekonstrukci výtahů

Vám zasíláme :

#### ZHOTOVITEL:

Obchodní název : VÝTAHY-POLÁK s.r.o.  
Adresa-ulice,č.p. : MRŠTÍKŮ 90 OHRAZENICE  
PSC,město : 533 53 PARDUBICE

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 20818

IČO: 274 68 941

Banka : ČSOB a.s pobočka Pardubice

DIČ: CZ 274 68 941

Číslo účtu : 194647194/0300

JEDNATEL :

Zdeněk Polák

Telefon :

602 123 876

466 411 078

### I. PŘEDMĚT nabídky :

1 . ) Předmětem nabídky je modernizace stávajícího výtahu TOV 250

typ výtahu	:	TOV 350
nosnost	:	350 kg
rychlost	:	0.7 m/s
typ šachetních dveří	:	ruční jednokřídle
typ kabinových dveří	:	-
počet stanic	:	9
umístění	:	SVJ Vnoučkova 520 Praha 4

---

1 / 4

## STANDART

NEREZOVÁ PRODLOUŽENÁ KLEČ, AUTOMATICKÉ KAB. DVEŘE  
A RUČNÍ ŠACHETNÍ DVEŘE

# ROZSAH PRACÍ 1 VÝTAH

## 1 Elektroinstalace

- kompletní elektroinstalace strojovny a šachty
- dodávka a montáž nového mikroprocesorového rozvaděče
- frekvenční řízení motoru
- ovládání nouzové jízdy ze strojovny
- výměna stávajícího hlavního vypínače (uzamykatelný)
- řízení výtahu: se sběrem
- venkovní a kabinová tlačítka ANTIVANDAL
- polohová signalizace v nástupní stanici a kabině
- osvětlení šachty a strojovny
- nouzové osvětlení klece
- dorozumívací zařízení pro vyproštění osob( MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ – provoz financuje VÝTAHY-POLÁK s.r.o. )
- dodání revizní jízdy
- spínač STOP do prohlubně

## 2 Šachetní dveře

- nové RUČNÍ šachetní dveře 700mm okno 80 x 1000mm – barva KOMAXIT (vypalovaná prášková barva RAL dle zákazníka)
- dveřní uzávěra KRONENBERG + bezpeč. doteky
- natěračské a zámečnické práce

## 3 Šachta a strojovna

- nové nárazníky
- nové koncové spínače
- překrytí protiváhy do výše 2,5 m
- zajištění bezpečných prostorů
- olemování otvorů ve strojovně
- zvýšení intenzity osvětlení strojovny
- **nová protiváha + zátěž**
- dodání žebříku šachty
- dodání bezpečnostních zábran horní částí šachty
- očištění a nátěr dna šachty
- NOVÉ konzole vodítek a posunutí vodítek závaží
- NOVÁ vodítka závaží T45

## Kabina -Celokovová v RAL

doplňky v barvě RAL ( KOMAXIT VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ

BARVA )

- ovladačová kombinace provedení Antivandal – nerez, displej směrové a polohové signalizace
- podhledové osvětlení
- nerezové okopové plechy a zrcadlo

---

1 / 4

- podlahová krytina typ ALTRO
- na kleci zábradlí + okopové lemy na strop klece
- vážení klece

- bezpečnostní prahová deska
- nové oboustranné zachycovače
- nový kompletní omezovač rychlostí OR 250

## 5 Výtahový stroj

- nový bezpřevodový stroj
- POSUNUTÍ A NOVÉ ULOŽENÍ STROJE
- VYBOURÁNÍ ZÁKLAD. STROJE A ULOŽENÍ NA ODPRUŽENÝ ROŠT
- ochranné lemy prostupů pro lana ze strojovny do šachty
- ochranné kryty rotačních součástí výtahového stroje
- nová nosná lana
- nové náplně
- nátěr podlahy strojovny

**CELKOVÁ ČÁSTKA**

**Kč + DPH**

DPH dle platného výměru v daném zdaňovacím období

**PRO MAXIM. ZVĚTŠENÍ VÝTAHU NA NOSNOST 380 kg LZE KONSTRUKCÍ  
PRODLOUŽIT ŠACHTU VÝTAHU A CELÝ PROSTOR STÁVAJÍCÍ ŠACHTY  
VYUŽÍT PRO KLEC VÝTAHU – CELKOVÉ NAVÝŠENÍ CENY VÝTAHU O  
158 000,- Kč ( včetně přidané konstrukce a jejího opláštění )**

Modernizace výtahu s odstraněním provozních rizik

V ceně jsou zahrnuty dem. a mont. práce, stavební úpravy + práce, třídění a likvidace odpadů, provedení potřebných zkoušek a dodání certifikátů dílů a protokolů.

### **DOBA Odstávky VÝTAHU A HARMONOGRAM PRACÍ**

Celková odstávka výtahu je 22 pracovních dní.

HARMONOGRAM PRACÍ :

- 4 PRAC. DNY - demontáž zařízení, čištění a úprava šachty,
- 2 PRAC. DNY - montáž nového stroje a vodítek šachty
- 3 PRAC. DNY - zednické práce bourání a usazování dveří
- 2 PRAC. DNY - dokončovací zednické práce
- 3 PRAC. DNY - montáž nové klece a elektroinstalace
- 4 PRAC. DNY - kompletní zapojení zařízení
- 4 PRAC. DNY – seřízení a provedení potřebných zkoušek

**3 / 4**

V ceně jsou zahrnuty dem. a mont. práce, stavební úpravy + práce, třídění a likvidace odpadů, provedení potřebných zkoušek a dodání certifikátů dílů a protokolů.

### **III. TERMÍN REALIZACE DODÁVKY:**

Nástup dle dohody : \_\_\_\_\_

Celková odstávka výtahu pro provedení modernizace 1 výtahu je 3-5 týdnů – dle dohody lze provést po etapách.

### **IV. PLATEBNÍ A CENOVÁ UJEDNÁNÍ:**

Ceny zahrnuje potřebný materiál , dopravné,likvidaci odpadu nátěry a práce k zhotovení předmětu nabídky, potřebné zkoušky a projektovou dokumentaci.

Cena a rozsah nabídky je orientační a lze ji dle dohody upravovat,případně aktualizovat.

Způsob platby a ) 1.záloha ve výši 30% z celkové částky: na materiál do 14 dnů od podpisu smlouvy.

b) 2.záloha ve výši 30% z celkové částky: na materiál po dodání materiálu..

c) Závěrečná faktura na základě potvrzení předávacího protokolu lze dle splátkového kalendáře rozložit do 6 měsíčních splátek

## **V. ROZDĚLENÍ NA ETAPY :**

Samostatně lze provést opravu stroje a výměnu šachetních dveří dle příslušných oddílů

Těšíme se na případnou spolupráci a děkujeme za projevenou důvěru .

S pozdravem

Datum a podpis zhotovitele

16.11.2016

*Zdeněk Polák, jednatel*